

خطا د سب 48/2020 شرعي

مشروع مد خط قطر 6 بوصة وبطول 9000 متر تقريبا لبئر الريشة 48 في حقل غاز الريشة

اولا : الاعمال الميكانيكية المطلوبة لمد خط قطره 6 بوصة لبئر الريشة 53

1. لحام 950 وصله ماسورة تقريبا قطر 6 بوصة
2. سمك الماسورة 11 ملم (sch 80)
3. يتوجب على المقاول احضار ونشات و ماكنات لحام و لحيمة مؤهلين لتنفيذ المشروع
4. الاسلاك التي سوف تستعمل باللحام 6010 ، 7010 و 7018 او ارجون وعلى نفقة المقاول
5. تخضع وصلات اللحام لفحص لا اتلافي وعلى حساب شركة البترول
6. على اللحيم ان يحمل شهادة فحص G5 او G6 سارية المفعول .
7. يجب ان تكون مدة الانتهاء من اعمال اللحام كاملة خلال 20 يوم
8. تتكفل الشركة بالمأكل والمبيت للعاملين فقط .
9. على المقاول تسليم 50 وصلة او اكثر يوميا جاهزة للفحص اللااتلافي وفي حال تسليم المقاول اقل من 50 وصلة يوميا يحسب اعداد الوصلات الناقصة وكل مجموع 50 وصلة يحسب يوم تأخير من قيمة العطاء .

ثانيا : الاجور تحسب على الوصلة الناجحة بالفحص الاشعاعي

ثالثا : الوصلة الراسبة او التي بحاجة الى اصلاح يتم اصلاحها وإعادة تصويرها على نفقة المقاول .

رابعا : على المقاول استلام كافة المواسير من موقع محطة الغاز والتي تبعد عن موقع العمل 55 كم وعليه فرد المواسير على مسار الخط ما بين بئر الريشة 48 وبئر الريشة 53



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.